

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont podłogi w sali lekcyjnej nr.9		
1	Element	Sala nr. 9		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaz i montaż mebli wraz z zabezpieczeniem folia malarską.	kpl	1
1.2	KNR401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2	51.5
1.3	ZKNRC 1/301/1	Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża	m2	51.5
1.4	KNRW 202/1105/3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, grunt dyspersyjny	m2	51.5
1.5	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa "Ceresit CN 72"	m2	51.5
1.6	KNR202/1112/5 (1)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - z wywinięciem na ścianę 10 cm - homogeniczna, T, R11, Bfl-S1, gr. min 2mm.	m2	51.5
1.7	KNR202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	51.5
1.8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż progów	kpl	1.0
1.9	KNR401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	1.0
1.10	KNR401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	1.0
1.11	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl	1.0