

Przedmiar robót

Nazwa obiektu lub robót: **Zagospodarowanie terenu wokół budynku.**
Zamawiający: **ZSzP. Nr. 4 w Rzeszowie, Rzeszów, ul.Staroniwska 55.**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Poprawienie odpływu wód opadowych w teren		
1	Element	ROBOTY DEMONTAŻOWE		
1.1	KNR 231/814/1	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	26,0
1.2	KNR 231/807/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia	m2	16,0
1.3	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	0,5
1.4	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3	0,5
2	Element	WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI PLACU I PŁYTKI ODBOJOWEJ		
2.1		Płytki odbojowa		
2.2	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analogia 70% wykorzystane z rozbiórki.	m	26,0
2.3	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	16,0
2.4	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	16,0
2.5	KNR 11/321/2	Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, - kostka z rozbiórki.	m2	16,0
2.6		Poszerzenie placu manewrowego przy sali gimnastycznej.		
2.7	KNR 231/102/1	Koryta wykonywane na poszerzenie placu manewrowego przy sali gim. grunt kategorii II-IV, głębokość 10 cm	m2	48,0
2.8	KNR 231/102/2	Koryta wykonywane na poszerzeniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5 cm głębokości	m2	48,0
2.9	KNR 231/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II	m2	48,0
2.10	KNR 231/401/4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV	m	6,0
2.11	KNR 231/402/4	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3	0,8
2.12	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	48,0
2.13	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	48,0
2.14	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	48,0
2.15	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	6,0
2.16	KNR 11/321/5	Chodniki z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ 130	m2	48,0